



Comune di Nola

Provincia di Napoli

Settore LL.PP.

ALLEGATO B

LAVORI EDIFICI SCOLASTICI ELENCO PREZZI

A	MANODOPERA EDILE			Incremento 10+15%	Costo unitario		
1	Costo orario manodopera edile - Operaio Specializzato	€/ora	29,43	7,36	36,79		
2	Costo orario manodopera edile - Operaio Qualificato -e/o autista	€/ora	27,34	6,83	34,17		
3	Costo orario manodopera edile - Operaio Comune	€/ora	24,66	6,16	30,82		
B	MEZZI					Inc. % sicurez.	Inc. % manod.
1	Nolo Autocarro per trasporto fino a q.li 35 - Si considera una percorrenza media di 40 km/gg x € 0,106 q.le/km si considera il nolo a caldo	€/gg	148,40	37,10	185,50	8,5	14
2	Nolo Autocarro con Gru semovente per opere stradali completa di cestello elevatore portata 2 persone si considera il nolo a caldo	€/ora			96,5	8,5	22
C	Nuovi Prezzi				Prezzo base d' asta		
						Inc. % sicurez.	Inc. % manod.

NP 01	Rimozione e posa in opera di plafoniera mediante fissaggio con tasselli con alette compreso di trabattello mobile e quanto inerente le eventuali linee elettriche in canalizzazione esterna	cad	€	30,02	0.43	
NP 02	Spicconatura di intonaco a vivo di solaio in latero cementizio, di spessore fino a 5 cm, previa picchiettatura e verifica della stabilità delle superfici da rischi di distacco; preparazione dei supporti mediante bonifica del substrato in calcestruzzo a mezzo scarifica meccanica e all'esportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato; la rimozione di ruggine dai ferri d'armatura mediante spazzolatura manuale; pulizia delle superfici trattate con aria compressa e, bagnatura a rifiuto fino a saturazione del substrato ma privo di acqua liquida in superficie; successivo trattamento passivante, ripristino, rasatura e protezione monolitica del calcestruzzo armato con geomalta tixotropica del tipo "Zeolite 40" della Kerakol o equivalente per il ripristino monolitico e il rinforzo strutturale del calcestruzzo armato; riempimento dei vuoti creati dalla caduta dei fondelli delle pignatte rotte con schiuma poliuretana tipo "TYTAN STD 02" della SELENA; l'arriccatura con malte minerali ad ottima adesione della superficie del tipo "Mapesan RZF" della MapaKol; primo strato di intonaco premiscelato (abbozzo) del tipo "IC 400" della PREMAR s.r.l., con montaggio e smontaggio di trabattello anche in piccole aree. A corpo	mq	€	68,44	0.43	30.58
	NOTE					
A	I costi orari in economia per la manodopera, di materiali e mezzi sono ricavati dalla tabella Prezzi Settembre/Ottobre 2017 del Provveditorato OO.PP. Campania Molise, incrementati del 10+15% quali spese generali ed utili d'impresa					

Il Progettista
Ing. Gustavo Anaclerio