

**CAPITOLATO PER REALIZZAZIONE DEI VARCHI
CON DISSUASORI OMOLOGATI**

ALLEGATO 1

Descrizione dei Lavori

- 1) montante di alimentazione elettrica (fino a max 20 mt oltre la quale in eccedenza va applicata la tariffa a metro lineare)
- 2) rilevatore di sirena e comando di abbasso dissuasore emergenza
- 3) interruttore differenziale magnetotermico a protezione montante elettrico
- 4) armadio stradale idoneo ad alloggiare quadri comandi e accessori vari
- 5) lanterna semaforo segnalazione accesso varco rosso/verde
- 6) dissuasori a secondo del varco da chiudere (da due a max 4 per postazione)
- 7) rilevatore masse metalliche

N.B : Ogni singolo dissuasore deve avere un'altezza alzata fuori terra di almeno 600 mm -

Lavori opere necessarie alla corretta installazione e funzionamento, scavo, rinterro, ripristino, cablaggio elettrico, verifica e collaudo finale;

compresa nella fornitura del dissuasore devono esserci : centralina e tutto gli accessori e/o componenti necessario al corretto funzionamento dell'impianto.

montante elettrico fino ad una distanza massima di 20 mt (distanza intesa dal punto di allaccio, alla centralina di comando) oltre i 20 mt va applicato una quota extra a mt. lineare

n. 50 telecomando a 2 tasti e 15 a 4 tasti (per FF.OO) con programmazione a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto

**GARANZIA DI 12 MESI DI MANUTENZIONE GRATUITA E 24 MESI DI GARANZIA
TOTALE SUGLI IMPIANTI**